

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: *191*/TB-CDYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo khởi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

Điện Biên, ngày *07* tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên;
- Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ;
- UBND phường Noong Bua.

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình, công trình xây dựng: Sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

2. Địa điểm xây dựng: Tổ 10, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên; Tổ dân phố 10, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Họ và tên: Vũ Tất Thành

- Điện thoại: 0941048338

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

a) Nhà lớp học: Hiện trạng là nhà cấp III, khung BTCT chịu lực, 04 tầng.

- Phá dỡ gạch lát nền tại những vị trí đã hư hỏng, thay thế và lát lại bằng gạch Cremic 50x50cm, gạch Cremic 30x30cm; ốp tường, trụ gạch men 30x60cm cho các khu vệ sinh; Sửa chữa lại lớp granito cầu thang đã hư hỏng, xuống cấp.

- Tháo dỡ và thay thế vách kính bị vỡ, cửa sổ khu vệ sinh bị mối mọt và cong vênh bằng vách kính, cửa sổ khung nhôm kính an toàn; Trát lại VXM 75//. lần lu sơn không bã màu chỉ định.

- Chống thấm lại phần sê nô mái, thay hệ thống ống thoát nước mái; thay ngói mũi hài (đã hư hỏng) dán trên mái vát bê tông sảnh và xung quanh tầng 2; Thay thế một số tấm đan rãnh đã hư hỏng, nạo vét rãnh.

- Sửa chữa, thay thế hoàn thiện hệ thống chống sét.

- Sửa chữa, thay thế thiết bị vệ sinh đã hỏng.

b) Nhà hiệu bộ: Hiện trạng nhà cấp III, khung BTCT chịu lực, 03 tầng.

- Phá dỡ một phần vữa trát tường, dầm đã hư hỏng, phần còn lại cạo bỏ lớp sơn cũ đã bong tróc; Trát lại VXM 75# phần tường, dầm đã phá dỡ, lăn lu sơn lại toàn nhà 3 nước màu chỉ định.

- Phá dỡ gạch lát nền tại những vị trí đã hư hỏng, thay thế và lát lại bằng gạch Cremic 50x50cm, gạch Cremic 30x30cm; ốp tường, trụ gạch men 30x60cm cho các khu vệ sinh; Sửa chữa lại lớp granito cầu thang đã hư hỏng, xuống cấp.

- Phá dỡ trần tấm nhựa + khung xương, làm lại bằng trần tấm nhựa thả (tại khu vệ sinh); Sơn lại toàn bộ hoa sắt lan can hành lang, cầu thang; Thay mới vách kính, cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính Việt Pháp (hoặc tương đương).

- Chống thấm lại phần sê nô mái, thay hệ thống ống thoát nước mái; thay ngói mũi hài (đã hư hỏng) dán trên mái vát dọc lan can hành lang và sảnh tầng 2; Thay thế một số tấm đan rãnh đã hư hỏng, nạo vét rãnh.

- Sửa chữa, thay thế thiết bị vệ sinh đã hỏng, hoàn thiện hệ thống cấp nước, thoát nước khu vệ sinh.

- Sửa chữa, hoàn thiện hệ thống thoát nước mái, hệ thống chống sét.

c) Nhà Kho + Thư viện: Hiện trạng nhà cấp IV, tường chịu lực, 01 tầng.

- Phá dỡ một phần vữa trát tường, dầm, trần đã hư hỏng, phần còn lại cạo bỏ lớp sơn cũ đã bong tróc; Trát lại vữa xi măng 75# phần tường, dầm, trần đã phá dỡ, sơn lại 3 nước màu chỉ định.

- Phá dỡ trần tấm nhựa + khung xương, làm lại bằng trần hợp kim nhôm + khung xương; Lợp mái tôn mới thay cho mái tôn cũ đã hư hỏng.

- Chống thấm lại phần sê nô mái, thay hệ thống ống thoát nước mái.

- Sơn lại hoa sắt cửa, bán kèo thép.

d) Các hạng mục phụ trợ

- Gara xe ô tô: Sửa chữa, sơn lại xà gỗ mái, bổ sung thép bán kèo, lợp mái tôn mới thay cho mái tôn cũ đã hư hỏng; Lăn lu sơn toàn bộ nhà.

- Gara xe 1: Sửa chữa, sơn lại cột, vì kèo, xà gỗ mái, lợp mái tôn mới thay cho mái tôn cũ đã hư hỏng; Lắp hệ thống ống thoát nước cho nhà.

- Gara xe 2: Sửa chữa, sơn lại cột, vì kèo, xà gỗ mái, lợp mái tôn mới thay cho mái tôn cũ đã hư hỏng; Lắp hệ thống ống thoát nước cho nhà.

- Gara xe 3: Sửa chữa, sơn lại cột, vì kèo, xà gỗ mái, lợp mái tôn mới thay cho mái tôn cũ đã hư hỏng; Lắp hệ thống ống thoát nước cho nhà.

- Sân khấu ngoài trời: Phá dỡ nền gạch lát, gạch ốp bó sân khấu đã hư hỏng; Đổ BTXM mác 150#, lát lại nền sân khấu, ốp bó sân khấu bằng gạch Hạ Long 40x40cm.

- Tường rào hoa sắt: Phá dỡ vữa trát trụ, tường rào đã hư hỏng, trát lại VXM mác 75#, lăn lu sơn lại toàn bộ tường rào màu chỉ định; Sơn lại toàn bộ hoa sắt tường rào.

- Bó bồn hoa: Phá dỡ vừa trát bó bồn hoa đã hư hỏng, trát lại vừa xi măng mác 75#, ốp gạch thẻ.

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên Thanh.

- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đất Việt.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Nam

- Nhà thầu thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn tỉnh Điện Biên

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH Phú Tài tỉnh Điện Biên.

7. Ngày khởi công và hoàn thành (dự kiến)

- Ngày khởi công: Ngày 09 tháng 6 năm 2022.

- Ngày hoàn thành: Ngày 09 tháng 10 năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT;
- Hồ sơ gửi kèm: Hồ sơ thiết kế BVTC.



Cà Văn Diện